

Obra		Bancos			B.D.I.	
CMEI DE MATIPÓ DATA: 21/01/2025	E.M BOA ESPERANÇA - MATIPÓ MG		SETOP - 31/10/2024 - Minas Gerais SINAP - 13/01/2025		24,43%	
MEMÓRIA DE CALCULO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	M. Calculo
1.0	LUIS 001	Próprio	Policarbonato Compacto Cristal 4mm, fornecimento de instalação e transporte.	m ²	190,44	A(10,05*19,95)
1.1	ED-20572	SETOP	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO PATINÁVEL, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM	m ²	190,44	A(10,05*19,95)
1.2	ED-50661	SETOP	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	58	M(15*2)+(14,00+14,00)
1.3	ED-50668	SETOP	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	m	18,48	M(4,62*4)
1.3	102227	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (Cinza Claro)	M ²	195,81	A (15,5*3)+(5,46*3)+(14*3))+(11,86*3)+(11,3*3)+(7,15*3)