



Obra: Escola Municipal Boa Esperança
CMEI DE MATIPÓ



DATA: 21/01/2025

Bancos
SETOP - 31/10/2024 -
Minas Gerais

B.D.I.
24,43%

SINAP - 13/01/2025

Encargos
Não
Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos
de mão de

Orçamento Sintético - ADITIVO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total sem BDI
1.0			COBERTURA EXTERNA E PINTURA					
1.1	LUIS 001	Próprio	Policarbonato Compacto Cristal 4mm, fornecimento de instalação e transporte.	m ²	190,44	85,32	106,16	16.248,34
1.2	ED-20572	SETOP	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO PATINÁVEL, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM	m ²	190,44	231,86	288,50	44.155,42
1.3	ED-50661	SETOP	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	58	41,8	52,01	2.424,40
1.4	ED-50668	SETOP	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	m	18,48	84,45	105,08	1.560,64
1.5	102227	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (Cinza Claro)	M ²	195,81	28,05	34,90	5.492,47

Total sem BDI	69.881,27
Total do BDI	17.051,03
Total Geral	86.932,29